แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป

โครงการ **ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม**

แบบเลขที่ **-**

ฝ่าย/งาน **ก่อสร้าง** ส่วน **โยธา** **องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า**

ประมาณราคาโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ประมาณการ **เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558**

ราคาน้ำมัน / บาท **23.29** บาท / ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวนเงินบาท	หมายเหตุ
1	**งานถมดิน**					ประมาณการ
	- ดินถมจากแหล่ง (สืบราคา)	1	ลบ.ม.	50	50.00	ตามหลักเกณฑ์
	- อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ 1.6	0	0	0	80.00	การประมาณ
	- ค่าเสื่อมราคาบดอัด	1	ลบ.ม.	32.7	32.70	ราคาของกรม
	- ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อระยะทาง 18 กม.	1	ลบ.ม.	48.89	48.89	บัญชีกลาง
	รวมค่างานต้นทุน				161.59	มี.ค. 2555
2	**งานหินคลุกปรับระดับหนา 0.15 ม.**					
	- ค่าวัสดุที่แหล่ง (พาณิชย์จังหวัดนครปฐม)	1	ลบ.ม.	420.56	420.56	
	- อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ 1.35	0	0	0	567.76	
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	1	ลบ.ม.	68.57	68.57	
	รวมค่างานต้นทุน				636.33	
3	**งานถมปรับระดับหนา 0.05 ม.**					
	- ค่าวัสดุที่แหล่ง (พาณิชย์จังหวัดนครปฐม)	1	ลบ.ม.	420.56	420.56	
	- อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ 1.25	0	0	0	525.70	
	- ค่าแรงถมทรายปรับระดับ	1	ลบ.ม.	99	99.00	
	รวมค่างานต้นทุน				624.70	
4	**งานทาสีอะคริลิค**					
	- สีโป๊ว	0.20	กก.	10.00	2.00	
	- สีทารองพื้น	0.04	GL.	373.83	13.35	
	- สีทาทับหน้า	0.05	GL.	420.56	21.03	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0193	0.02	
	รวมงานทาสีน้ำอะคริลิคภายนอก	1	ตร.ม.	=	**36**	

แบบฟอร์มรายการสืบราคาวัสดุ

โครงการ **ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม**

ลำดับที่	สถานประกอบการ	เบอร์โทรศัพท์	รายการสืบราคา	วันที่สืบราคา	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
1	บ่อดินลาภชวา อ.ดอนตูม	081-8577117	ดินถม / ลบ.ม.	ต.ค.-58	55 - 60	
2	บ่อดินกัญญาพิเชษฐ	081-8419697	ดินถม / ลบ.ม.	ต.ค.-58	70 - 80	
3	บ่อดินน้องปลื้ม อ.ดอนตูม	089-2557839	ดินถม / ลบ.ม.	ต.ค.-58	50 - 65	