

รายงานการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเลียบบคลองสำโรง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร และกว้าง 6.00 เมตร ยาว 485 เมตร หน้า 0.05 ม.

พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,298 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต. ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ

วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ หินคลุก 10 ซม.	3,298	ตร.ม.	-	-	13.530	44,621.940	44,621.940	
2	งานพื้นที่ทางและไหล่ทาง								
2.1	พื้นที่ทางและไหล่ทางหินคลุก 15 ซม.	550	ลบ.ม.	630.840	346,962.00	107.440	59,092.00	406,054.00	
3	งานผิวทาง								
3.1	งานผิวมะโคก	3,580	ตร.ม.	6.02	21,537.87	6.63	23,735.40	45,273.27	
3.2	งานลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต	3,298	ตร.ม.	221.60	730,830.86	-	-	730,830.86	
4	งานตีเส้นจราจร								
4.1	สี Termoplastic (สีเหลือง และสีขาว)	130	ตร.ม.	235.00	30,550.00	-	-	30,550.00	
5	งานฝังท่อลอด								
5.1	ท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้นราง Ø 0.40 ม.	96	ม.	1,018.00	97,728.00	-	-	97,728.00	พร้อมชุดฝัง
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน							1,355,058.07	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ) นายสุวิมล มงคลพานิช กรรมการ (ลงชื่อ) นายบุญเสริม เข็มประดับ (นายประเสริฐ มากสุตปาน) (นายสาวิตรีใจแก้ว พงศมาร) (นายศิริชัย หนูสอน)

(นายศิริชัย หนูสอน) (นายศิริชัย หนูสอน) (นายศิริชัย หนูสอน)