

แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน และเหล็กเสริมคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต. ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม

แบบเลขที่ - รายการที่ -

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประมาณการ นายศิริชัย หนูสอน นายช่างโยธา รักษาการแทนหัวหน้าส่วนโยธา

ประมาณการ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	คอนกรีต ลบ.ม.	ไม้แบบ ตร.ม.	ไม้คร่า ตร.ม.	ไม้ค้ำยัน ต้น	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ / เมตร						เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย / เมตร					หมายเหตุ
						6 มม.	9 มม.	12 มม.	15 มม.	19 มม.	25 มม.	12 มม.	16 มม.	20 มม.	25 มม.	28 มม.	
20	บันได ST1	0.146	0.400	0.120			24										
21	บันได ST2	3.450	17.630	5.289				190				150					
22	พื้น PS พื้นที่ 932 ตร.ม. ทับหน้า 5 ซม.	46.600						2,343									
	Wire Mesh = 960 ตร.ม.																
	รวม	223.652	1,537.909	461.373		8,493	9,289	0	0	0	0	1,396	4,627	2,723	0	0	
	เพื่อสูญเสียจากการก่อสร้าง / ใช้งาน	3%	70%	70%		5%	7%	9%	11%	13%	15%	9%	11%	13%	15%	15%	
	รวมปริมาณวัสดุที่เผื่อ / ใช้งาน	230.362	1,076.54	753.58		8,918	9,939	0	0	0	0	1,522	5,136	3,077	0	0	

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธา

(นายศิริชัย หนูสอน) รักษาการแทน หัวหน้าส่วนโยธา