




รายงานการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ทน 370 เมตร ยาว 0.15 เมตร เหล็กทางข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร สายเคเบิลคลองขี้ขันธ์ (ฝั่งเหนือ)

สถานที่ก่อสร้าง ฐานที่ 2 ต. ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประมาณการ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับ หินคลุก 10 ซม.	2,294.0	ตร.ม.	-	-	13.28	30,464.32	30,464.32	
2	งานหินคลุกชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	335.78	ลบ.ม.	630.84	211,820.30	81.88	27,493.26	239,313.56	
3	ไหลทางหินคลุก รวมทางขึ้น - ลง	46.25	ลบ.ม.	630.84	29,176.35	81.88	3,786.95	32,963.30	
4	งานทรายหยาบปูน้ำอัดแน่น ทน 0.05 ม.	92.5	ลบ.ม.	438.08	40,523.00	32.09	2,968.00	43,491.00	
5	งานคอนกรีตเสริมเสร็จ Strength 240 ksc. (Cube)	277.5	ลบ.ม.	2,121.50	588,716.25	-	-	588,716.25	
6	ค่าปูนผิวคอนกรีตพร้อมเบมคอนกรีต	1,850.0	ตร.ม.	-	-	20.11	37,203.50	37,203.50	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	7.1 เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด ๑ 4 mm. @ 0.20m <sup>#</sup>	1,850.0	ตร.ม.	21.50	39,775.00	5.00	9,250.00	49,025.00	
8	ไม้แบบพร้อมค้ำยัน								
	8.1 ไม้แบบพร้อมเคร้าและค้ำยัน (ทั้งหมด 107.2 ลบ.ฟ. ใช้งานได้ 3 ครั้ง)	48.10	ลบ.ฟ.	448.60	21,577.66	-	-	21,577.66	
	8.2 ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2 ซ้ำ	370	ม.	-	-	20.60	7,622.00	7,622.00	
	8.3 ตะปู 0.25 กก./ตร.ม.	36.08	กก.	57.94	2,090.19	-	-	2,090.19	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายศิริชัย หนูสอน ) ( นางสาวใจแก้ว พฤตภา ) ( นายพิบูล พรหมสุวงศ์ )

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

( นายศิริชัย หนูสอน )



รายงานการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 370 เมตร ทน 0.15 เมตร เหล็กข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร สายเสียบคลองซีซีซี (ฝั่งเหนือ)

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ยื่นราคา ใบแปลที่ รายการที่  
งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานรอยต่อคอนกรีตและวัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต								
	9.1 แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อคอนกรีต (1ลิตร : 2.5ม.)	74	ลิตร	15.62	1,155.88	-	-	1,155.88	
	9.2 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	185	ม.	-	-	12.98	2,401.30	2,401.30	
	9.3 ท่อ P.V.C. 3/4" (ชั้น 8.5)	4	เส้น	47.66	190.64	-	-	190.64	
	9.4 เหล็ก DB-16mm. (Dowel Bar)	0.584	ตัน	18,691.59	10,915.89	3,401.00	1,986.18	12,902.07	
	9.5 ทาสี + จารบี	680	ทอน	-	-	4.00	2,720.00	2,720.00	
	9.6 โปมหนา 1 ซม.	2.25	ตร.ม.	38.89	87.50	-	-	87.50	
รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน									1,071,924.17

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) *Abk* กรรมการ (ลงชื่อ) *off H.P.R.* กรรมการ (ลงชื่อ) *พ.อ. พรหมช้อยส์* กรรมการ  
 (นางสาวใจแก้ว พุดผกา) (นายสิงห์ ธงศรีทอง) (นายพล พรหมสูงวงศ์)  
 (นายศักรินทร์ ชูเกตุ) (นายศิริชัย หนูสอน)  
 (นายศิริชัย หนูสอน)