รายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร สายเลียบคลองกระทุ่มเมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต. ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม **แบบเลขที่** - **รายการที่** -

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการ** วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานรอยต่อคอนกรีตและวัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต								
	9.1 แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อคอนกรีต (1ลิตร : 2.5ม.)	80	ลิตร	19.58	1,566.40	-	-	1,566.40	
	9.2 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	200	ม.	-	-	21.43	4,286.00	4,286.00	
	9.3 ท่อ P.V.C. 3/4" (ชั้น 8.5)	4	เส้น	42.99	171.96	-	-	171.96	
	9.4 เหล็ก DB-16mm. (Dowell Bar)	0.632	ตัน	20,560.75	12,994.39	3,300.00	2,085.60	15,079.99	
	9.5 ทาสี + จารบี	736	ท่อน	-	-	4.00	2,944.00	2,944.00	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน							1,201,118.68	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวใจแก้ว พฤฒารา) (นางจีรนันท์ เฮงสากล) (นายสวาท เที่ยงสมพงษ์) (นายสัญญา อายุยืน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศิริชัย หนูสอน)