แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ งานติดตั้งนั่งร้านและผ้าป้องกันฝุ่น

ประเภทงาน รื้อถอนหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30 ลบ.ม. บริเวณหอถังประปาบาดาลบ้านนายประยูร ยอดศรีคำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รายการที่ -

หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ.2558

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ รายการนี้

เนื่องจากหอถังประปาเป็นชนิดหอถังสูง ประกอบกับบริเวณข้างเคียงเป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยของประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและเศษวัสดุและฝุ่นละอองตกหล่นจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการป้องกันโดยรอบหอถังประปาให้เกิดความปลอดภัย

2. รายละเอียดการคำนวณ หน่วย / บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งนั่งร้านและผ้าป้องกันฝุ่น 720 ตารางเมตร	103,680.00	
	- ผ้ากันฝุ่น 720x10 = 7,200 บาท		
	- เช่านั่งร้าน 192 ชุด ใช้งาน 15 วัน วันละ 30 บาทต่อชุด		
	= 192x15x30 = 86,400 บาท		
	- ค่าแรงติดตั้งและรื้อนั่งร้านและผ้าป้องกันฝุ่น 720x14 = 10,080 บาท		
	รวมค่าใช้จ่าย	103,680.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,257.60	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	110,937.60	
	ปัดเศษ	110,900.00	